



EQUIPAMENTO	SUCÇÃO	EXPANSÃO	INTERLIGAÇÃO EVAP.-COND.	COMANDO GERAL
12.000 Hi Wall	3/8" (0-15 M.)	1/4" (0-15 M.)	3 x # 2,5 mm² 3 x # 1,5 mm²	CONTROLE REMOTO S/ FIO
29.000 Cassete	5/8" (0-50 M.)	3/8" (0-50 M.)	3 x # 2,5 mm² 3 x # 1,5 mm²	CONTROLE REMOTO S/ FIO
20 Tr Splitão	1 3/8" (0-70 M.)	5/8" (0-25 M.)	Conforme fabricante	CONTROLE REMOTO C/ FIO
10 Tr Splitão	1 1/8" (0-70 M.)	5/8" (0-25 M.)	Conforme fabricante	CONTROLE REMOTO C/ FIO

BITOLAS DE CHAPAS PARA FABRICAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS DE SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO (PRESSÃO ESTATICA ATÉ 500 Pa E VELOCIDADE 10 m/s)					
BITOLA	AÇO GALVANIZADO		DUTO CIRCULAR [mm]		RETANGULAR [mm]
	ESPESURA [kg/m <sup>2</sup> ]		COSTURA LONGITUDINAL	COSTURA HELICOIDAL	LADO MAIOR
26	0,48	4,426	até 225	até 450	até 300
24	0,64	5,446	250 a 600	460 a 750	310 a 750
20	0,87	6,887	650 a 900	760 a 1150	760 a 1400
18	0,95	8,068	950 a 1250	1160 a 1500	1410 a 2100
15	1,27	10,529	1300 a 1500	1510 a 2300	2110 a 3000

[illegible]

PRL 02 - CONDOMÍNIO PARQUE PARQUE DA VILA RODOVIA SP-459, 500/501		PRL 02 - MÓDULO 2/2015 ORÇAMENTO 1007/17 48200000000000000000	
LOCAL: CHAPEQUEO - SC	FASE: PROJETO EXECUTIVO	ESCALA: 1:50	TAMANHO FOLHA: A0 Nº PRANCHAS: 10
OBRA: BLOCO C	REVISÃO Nº: R03	DATA: 14/06/2018	
PROJETO: AR CONDICIONADO	DESENHADO POR: DANIEL ESGH	NOME DO ARQUIVO: 015_10_PRJ_C_ARAC_R10.DWG	
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA X PAVIMENTO - AUDITÓRIO PROJETO DE AR CONDICIONADO ENDEREÇO:			
RODOVIA SP-459, Km 02 -ZONA RURAL			